

**Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2022 roku
na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego**

*Opracował: **Wydział Strategii i Rozwoju***

Lp.	Nazwa zadania	Zakres zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Całkowita wartość zadania (brutto)	Wartość wydatków poniesionych w 2022 r. (brutto)	Źródło finansowania ze wskazaniem wysokości
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach							
1	Adaptacja pomieszczeń po bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym zabiegowym	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu zabiegowego	Cerimar, PHU Marcin Stahr ul. Wiktora Polaka 41-600 Świętochłowice	Od 07.07.2020r. nadaj	179 552,52 zł	230,01 zł	środki własne 230,01 zł
2	Adaptacja pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i pomieszczeniem zabiegowym	Zakup i montaż centrali wentylacyjnej, z odciągami gazów	PPHU Radex Krystian Tarnowski Raków	Od 07.07.2020r. nadaj	105 780,00 zł	105 780,00 zł	środki Powiatu 105 780,00 zł

3	Agregat skraplający OIOM Noworodkowy	Wymiana agregatu skraplającego	Energy Service	29.06.2022r.	21 516,00 zł	21 516,00 zł	środki własne 21 516,00 zł
4	Dotacja NFZ	Cyberbezpieczeństwo	Infosoftware Polska	09.12.2022r.	164 820,00 zł	164 820,00 zł	Dotacja NFZ 164 820,00 zł
5	Modernizacja Zespołu Porodowo-Operacyjnego	Uaktualnienie, projektów, kosztorysów	Canea, Fresh-Biz, Saniprojekt	27.06.2022r.	139 177,00 zł	16 605,00 zł	środki własne 16 605,00 zł
6	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach - doposażenie Odcinka Noworodków	Zakup Sprzętu - Zakup aparatu USG (Aparat zakupiony dla Szpitala Św. Aleksandra w Kielcach – partnera projektu)	GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	1.10.2019r. – 30.06.2022r.	7 184 854,53 zł	269 994,60 zł	dotacja UE 229 495,41 zł Kościuszki darowizna 40 499,19 zł
7	Zakup i dostawa Histeroskopu	Zakup sprzętu medycznego	Pracownicy Sekcji Technicznej	18.10.2022r.	199 930,00 zł	199 930,00 zł	środki Powiatu 182 465,00 zł środki własne 17 465,00 zł

8	Zakup i dostawa ginekologicznego aparatu USG	Zakup sprzętu medycznego	Intimex Sp. z o.o., Sp.k.	21.09.2022r.	285 000,00 zł	285 000,00 zł	środki Powiatu 267 535,00 zł środki własne 17 465,00 zł
9	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed	Zakup i montaż serwerów i osprzętu niezbędnych do informatyzacji placówki	Skaq, Infover, FXGrail	IV kwartał 2018r. - 31.12.2022r.	3 059 535,56 zł	2 485 327,01 zł	dotacja UE 2 112 527,96 zł środki Powiatu 362 933,19 zł środki własne 9 865,86 zł
10	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu zgodnie z projektem	Budynku Sp. z o.o., Elektrotechnika, GG Intech 25-415 Kielce ul. Górna 20/222 Szechnicki	10.08.2022r.	475 894,22 zł	469 990,22 zł	środki Powiatu 414 977,76 zł środki własne 55 012,46 zł
11	Dostawa i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem	Zakup i instalacja specjalistycznego sprzętu medycznego	TMS Sp. z o.o. Warszawa	W trakcie realizacji	4 950 729,00 zł	0,00 zł	0.00 zł

SUMA					16 766 788,83 zł	4 019 192,84 zł	dotacje UE 2 342 023,37 zł dotacja NFZ 164 820,00 zł Szpital Kościuszki darowizna 40 499,19 zł środki Powiatu 1 333 690,95 zł środki własne 138 159,33 zł
Szpital Powiatowy w Chmielniku							
12	Rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej w ramach projektu "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	Zakres zadania obejmował rozbudowę istniejącej sieci teleinformatycznej	Bajt Computers Jan Treliński, ul. Partyzantów 25a 28-100 Busko-Zdrój	od 18.02.2022 do 17.04.2022	54 120,00 zł	54 120,00 zł	dotacja UE 46 002,00 zł środki Powiatu 8 118,00 zł

13	Zakup i dostawa laparoskopu oraz sprzętu laparoskopowego	Zakup i dostawa sprzętu medycznego	OLYMPUS Polska Spółka z o.o. ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	od 19.07.2022 do 12.09.2022	399 952,41 zł	399 952,41 zł	środki Powiatu 399 952,41 zł
			YOMED Joanna Wawrzyniak ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice	od 19.07.2022 do 12.09.2022	56 165,18 zł	56 165,18 zł	środki Powiatu 50 047,59 zł środki własne 6 117,59 zł
14	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Wykonanie audytu bezpieczeństwa dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	ISOCERT Sp. z o.o. z siedzibą: 53-656 Wrocław, ul. Rysia 1a	od 11.10.2022 do 15.12.2022	12 915,00 zł	12 915,00 zł	dotacja NFZ 12 915,00 zł
		Zakup systemów dyskowych dla kopii zapasowej oraz szkolenie zakresu administracji systemem UTM	GRUPA E Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	od 29.11.2022 do 14.12.2022	161 868,00 zł	161 868,00 zł	dotacja NFZ 161 868,00 zł
		Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR)	SERVCOMP Dariusz Maroń ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław	od 05.12.2022 do 15.15.2022	26 789,40 zł	26 789,40 zł	dotacja NFZ 26 789,40 zł

SUMA					711 809,99 zł	711 809,99 zł	dotacja UE 46 002,00 zł dotacja NFZ 201 572,40 zł środki Powiatu 458 118,00 zł środki własne 6 117,59 zł
------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---

Powiatowe Centrum Usług Medycznych

15	Zakup zestawu komputerowego	Dostawa sprzętu	PC-JET, Chęciny	Marzec 2022r.	5 236,11 zł	5 236,11 zł	środki własne 5 236,11 zł
16	Modernizacja dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Wymiana panelu dyspozycji, wymiana kaset wezwań	Dźwig Serwis, Kielce	Marzec 2022r.	10 651,80 zł	10 651,80 zł	środki własne 10 651,80 zł

17	Remont pomieszczeń	Wykonywanie prac zgodnie z zaleceniami Sanepidu	P.U.H. MARKO-MONT, Kielce	Marzec 2022r.	9 594,00 zł	9 594,00 zł	środki własne 9 594,00 zł
18	Wykonanie robót remontowych	Wykonanie prac w Por. Chirurgicznej i Składnicy Akt	MGBUILDING GROUP MEDICAL, Kielce	Kwiecień 2022r.	9 427,63 zł	9 427,63 zł	środki własne 9 427,63 zł
19	Zakup spirometru	Dostawa sprzętu	P.W. MARKU MEDICAL, Częstochowa	Lipiec 2022r.	10 454,73 zł	10 454,73 zł	środki własne 10 454,73 zł
20	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni Tomografii Komputerowej	Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń	TSM Sp. z o.o., Warszawa	Luty – Sierpień 2022r.	317 541,00 zł	317 541,00 zł	środki Powiatu 307 500,00 zł środki własne 10 041,00 zł
21	Otrzymanie tomografu komputerowego	Przekazanie sprzętu	TSM Sp. z o.o., Warszawa	Wrzesień 2022r.	1 816 890,00 zł	1 816 890,00 zł	dotacja UE 1 740 962,29 zł środki Powiatu 75 927,71 zł

22	Zakup systemu do monitoringu w technologii IP SMPX	Dostawa sprzętu	AutSoft, Kielce	Październik 2022r.	9 923,01 zł	9 923,01 zł	środki własne 9 923,01 zł
23	Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku głównego	Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na III piętrze	P.H.U. ALFA, Kielce	Lipiec - Listopad 2022r.	167 438,03 zł	167 438,03 zł	środki Powiatu 159 443,03 środki własne 7 995,00 zł
24	Przebudowa złącza kablowego w budynku głównym PCUM	Wykonanie przebudowy złącza elektrycznego dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej	ABDITE Sp. z o.o., Warszawa	Listopad 2022r.	14 145,00 zł	14 145,00 zł	środki własne 14 145,00 zł
25	Zakup 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych	Dostawa sprzętu	AutSoft, Kielce	Listopad 2022r	7 918,00 zł	7 918,00 zł	środki własne 7 918,00 zł
26	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym PCUM	Wymiana uszczelniaczy siłownika i oleju hydraulicznego	Dźwig Serwis, Kielce	Listopad 2022r	12 143,79 zł	12 143,79 zł	środki własne 12 143,79 zł

27	Zakup modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych oraz dostawa stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej.	Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego	Syntektik S.A., Warszawa	Październik - Grudzień 2022r.	81 150,00 zł	81 150,00 zł	środki Powiatu 40 556,97 zł środki własne 40 593,03 zł
SUMA					2 472 513,10 zł	2 472 513,10 zł	dotacja UE 1 740 962,29 zł środki Powiatu 583 427,71 zł środki własne 148 123,10 zł
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach							
28	Budowa szybu windowego z windą przy Budynku Nr IV.	1. Rozbudowa o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym do przewozu osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego	Firma Remontowo – Budowlano – Produkcyjno – Handlowa FREDBUD, Krzemiński Alfred, Łagiewniki ul. Leszczynowa 24, 28 – 100 Busko - Zdrój	29.06 2022r. - 16.12.2022r.	397 600,00 zł	397 600,00 zł	środki Powiatu 219 600,00 zł środki PEFRON 178 000,00 zł

		<p>funkcjonowania infrastruktury poprzez wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szybu windy łączącego parter z poddaszem budynku, - dźwigu osobowego, bezobsługowego, o napędzie hydraulicznym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, - nowej instalacji elektrycznej związanej z montażem dźwigu osobowego. - przeniesienie łączy teletechnicznych znajdujących się obok wejścia do budynku mieszkalnego Nr 4. <p>Oddanie do użytkowania nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych.</p>					
SUMA					397 600,00 zł	397 600,00 zł	środki Powiatu 219 600,00 zł środki PEFRON 178 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

29	Inwestycja- Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Pracownia Projektowa Architektoniczno- Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich, 25-366 Kielce ul. Śniadeckich 30	Kwiecień – Sierpień 2022r.	12 915,00 zł	12 915,00 zł	środki własne 12 915,00 zł
30	Inwestycja- Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łącznie pawilonów mieszkalnych w DPS w Zgórsku	Modernizacja stolarki okiennej polegająca na wymianie : -29szt okien asymetrycznie dzielonych o wymiarach- 1450x1600. Okna te są rozwierne+rozwierno- uchylne. -6szt zestawów balkonowych, przeszkolnych o wymiarach 900x2450 (rozwiernych z poprzeczką) otwierane do wewnątrz. -1szt drzwi zewnętrznych aluminiowych, białych, przeszklonych. -2szt. zestawów 3- szybowy z poprzeczką otwierane na zewnątrz, prawych o wymiarach 1450x2450. -1szt drzwi wyjściowych, zewnętrznych, stalowych pełnych,	SEVVENNA Materiały budowlane Hurt i Detal Dorota Sosonowska, Cedzyna ul. Miła 2, 25-351 Kielce	Maj – Lipiec 2022r.	139 811,40 zł	139 811,40 zł	środki własne 139 811,40 zł

		otwieranych na zewnątrz, w koleże orzech wymiar 90cm -drzwi prawe.					
31	Zakupy inwestycyjne- Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku	Zakup pieca konwekcyjno-parowego STALGAST 11 XGN 1/1 wraz z 11 szt półek GN	TOMI GASTRO Tomasz Gaweł ul. Wincentego Witosa 88, 25-561 Kielce	Czerwiec 2022r.	40 518,05 zł	40 518,05 zł	środki własne 40 518,05 zł
32	Remont- Usunięcie awarii kotła parowego w kotłowni DPS w Zgórsku	Usunięcie awarii - wymiana zaworu bezpieczeństwa kotła parowego w kotłowni DPS w Zgórsku	P.P.H.U. "MHM SERWIS" Henryk Mondzik, ul. Króla Władysława Jagiełły 12/14 25-634 Kielce	Grudzień 2022r.	4 930,00 zł	4 930,00 zł	środki własne 4 930,00 zł
SUMA					198 174,45 zł	198 174,45 zł	środki własne 198 174,45 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku							
33	Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku dydaktycznym na ul. Dygasińskiego 11	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych , wymiana sedesów, szpachlowanie i zabudowa płytami uszkodzonych ścian	Firma Usługowa „Sady” Chmielnik	Sierpień – Grudzień 2022r.	36 328,31 zł	36 328,31 zł	środki własne 36 328,31 zł

34	Remont pomieszczeń w pracowni fryzjerskiej (ul. Furmańska 1 A)	Wykonanie podłączeń hydraulicznych do myjek, montaż pompy , malowanie pomieszczeń	Firma Usługowa "Sady" Chmielnik Pracownicy CKZ	Luty – Marzec 2022r.	10 317,82 zł	10 317,82 zł	środki własne 10 317,82 zł
35	Ogrodzenie placu szkolnego ul. Dygasińskiego 11	Wymiana częściowa słupków i płyt betonowych	Bim –Bet Produkcja betonowych wyrobów budowlanych Marianna Sapa Koniemłoty	Październik 2022r.	39 906,05 zł	39 906,05 zł	środki własne 39 906,05 zł
36	Remont korytarza dolnego w budynku PZS w Chmielniku ul. Dygasińskiego 11	Położenie płytek gresowych na korytarzu dolnym	Firma Remontowo-Wykończeniowa Wojmax Gnojno	Sierpień 2022r.	24 404,98 zł	24 404,98 zł	środki własne 24 404,98 zł
37	Remont pomieszczeń pracowni gastronomicznej (ul. Furmańska 1 A)	Malowanie ścian	Pracownicy CKZ	Październik, Listopad 2022r.	1 049,05 zł	1 049,05 zł	środki własne 1 049,05 zł
38	Remont pracowni samochodowej (ul. Furmańska 1 A)	Zakupiono beton do fundamentu pod dźwigi samochodowe, zakup materiałów	PMP Prefabrykaty M. Piątek Hajdaszek	Marzec 2022r.	7 697,06 zł	7 697,06 zł	środki własne 7 697,06 zł

39	Remont pomieszczeń PZS (ul. Dygasińskiego 11)	Malowanie pomieszczeń w budynku szkoły Położenie płytek w sekretariacie szkoły	Pracownicy CKZ	Grudzień 2022r.	17 936,95 zł	17 936,95 zł	środki własne 17 936,95 zł
40	Remont pracowni budowlanej (ul. Furmańska 1 A)	Malowanie ścian	Pracownicy CKZ	Maj 2022r.	720,00 zł	720,00 zł	środki własne 720,00 zł
41	Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów	Wykonanie instalacji elektrycznej	Upton Ewa Kwaśniewska Pierzchnica	Grudzień 2022r.	3 683,85 zł	3 683,85 zł	środki własne 3 683,85 zł
SUMA					142 044,07 zł	142 044,07 zł	środki własne 142 044,07 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie							
42	Adaptacja korytarza na salę wsparcia z PPP.	Adaptacja części korytarza na potrzeby gabinetu dla nauczycieli specjalistów wykonanie zabudowy z płyt g-k, montaż drzwi wraz	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chmielniku	Październik 2022r.	11 174,77 zł	11 174,77 zł	środki własne 11 174,77 zł

		z ościeżnicą, wymiana kaloryferów, rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych, malowanie ścian, montaż listew przypodłogowych oraz rolet okiennych.					
43	Zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej przed przeciekaniem wraz z naprawą ubytków ścian wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej, montaż wentylacji mechanicznej na zapleczu Sali gimnastycznej	Naprawa pokrycia dachowego na sali gimnastycznej. Naprawa ścian wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej. Montaż wentylacji mechanicznej na zapleczu Sali gimnastycznej.	ArtDach Kamionka KrisMar Kielce	Listopad 2022r.	10 393,27zł	10 393,27zł	środki własne 10 393,27zł
44	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie efektywności pracy instalacji wodnej polegającej na wymianie głównego przyłącza wody.	Wykonanie dokumentacji planistycznej. Wykonanie mapy do celów projektowych. Remont przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wewnętrzną	FU Piotr Sokół PHU Geokomplex Kielce Zakład Usługowo Projektowy „KIS-SAN” Kielce	Grudzień 2022r.	42 995,00 zł	42 995,00 zł	środki własne 42 995,00 zł
45	Wyznaczenie parkingu dla osób niepełnosprawnych	Zakup szablonu oraz farb do wyznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych.	Pracownik szkoły	Wrzesień 2022r.	553,50 zł	553,50 zł	środki własne 553,50 zł

46	Wymiana pompy C.W.U.	Wymiana pompy C.W.U.	PW Holding Sp. z o.o.	Listopad 2022r.	6 888,00 zł	6 888,00 zł	środki własne 6 888,00 zł
47	Naprawa tapicerki w siłowni	Naprawa zniszczonej tapicerki na urządzeniach trenażowych w siłowni szkolnej	FUH Admirat	Sierpień 2022r.	3 320,00 zł	3 320,00 zł	środki własne 3 320,00 zł
48	Naprawa siłownika w kotłowni	Naprawa siłownika w kotłowni	PW Holding Sp. z o.o.	Grudzień 2022r.	1 783,50 zł	1 783,50 zł	środki własne 1 783,50 zł
49	Uszczelnienie bloku zaworowego dźwigu osobowego	Uszczelnienie bloku zaworowego dźwigu osobowego w budynku Technikum Nr 6 w Nowej Słupi.	Otis Sp. z o.o.	Listopad 2022r.	3 690,00 zł	3 690,00 zł	środki własne 3 690,00 zł
50	Montaż wykładziny PCV	Zakup i montaż wykładziny PCV w pokoju księgowości	FHU Presto	Październik 2022r.	2 996,00 zł	2 996,00 zł	środki własne 2 996,00 zł
SUMA					83 794,04 zł	83 794,04 zł	środki własne 83 794,04 zł

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

51	Wykonanie prac naprawczych instalacji kominowej w budynku PSSM w Chęcinach Filii Nr 4 w Nowej Słupi	Wykonanie prac naprawczych instalacji kominowej	Zakład Usługowo – Handlowy SŁONECZKO Ewa Łysak ul. Sandomierska 194 24-329 Kielce	30.08.2022r.	11 664,00 zł	11 664,00 zł	środki własne 11 664,00 zł	
52	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku PSSM Chęciny Filia Nr 1 w Bodzentynie	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku	BAQ SYSTEMS Konrad Bąk Piotrów Zagościniec 26a 26-025 Łągów	09.12.2022r.	12 783,29 zł	12 783,29 zł	środki Powiatu 12 783,29 zł	
SUMA						24 447,29 zł	24 447,29 zł	środki Powiatu 12 783,29 zł środki własne 11 664,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

53	<p>Roboty budowlane polegające na wykonaniu poszycia dachowego, obróbek blacharskich dachu oraz malowanie elewacji na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. O. Kolberga 4 w Kielcach</p>	<p>Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie remontu poszycia dachowego, – wykonanie obróbek blacharskich dachu, – naprawa ubytków i malowanie elewacji, – demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej, – wymiana złączy instalacji odgromowej, – pomiary instalacji odgromowej. 	<p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MARBUD I Marian Pacholec, Marcin Pacholec.</p>	<p>04.10.2022 – 30.11.2022</p>	<p>279 042,29 zł</p>	<p>279 042,29 zł</p>	<p>środki własne 279 042,29 zł</p>
54	<p>Malowanie pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach</p>	<p>Zakres prac obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla pomieszczeń biurowych (Sala konferencyjna, pokój 125) <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, – zabezpieczenie podłóg folią, – miejscowe zeszkobanie oraz zmycie malowanej 	<p>P.H.U. ALFA Paweł Kupisz</p>	<p>08.12.2022 – 21.12.2022</p>	<p>7 300,00 zł</p>	<p>7 300,00 zł</p>	<p>środki własne 7 300,00 zł</p>

		<p>powierzchni w pomieszczeniach,</p> <ul style="list-style-type: none"> – gruntowanie podłoża, – przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, szpachlowanie nierówności, – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, – wymiana kasetonów sufitowych – 2 szt., – sprzątnięcie po zakończonych pracach. <p>2. Dla ciągów komunikacyjnych – Korytarzy</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczenie stolarki drzwiowej, – zabezpieczenie podłóg folią, – miejscowe zeszkobanie oraz zmycie malowanej powierzchni w pomieszczeniach, – gruntowanie podłoża, – przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, szpachlowanie nierówności, – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - dwukrotne malowanie farbami olejnymi (lamperie), - sprzątanie po zakończonych pracach. 					
SUMA					286 342,29 zł	286 342,29 zł	środki własne 286 342,29 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach							
55	Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie do drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną	W ramach zadania w trybie "zaprojektuj-zbuduj" zaplanowano: - rozbudowę ul. Kieleckiej do parametrów drogi klasy Z, położenie nawierzchni, rozbudowę skrzyżowań - 2szt na skrzyżowania typu "małe rondo", budowę chodnika za pasem zieleni, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę obiektów mostowych - 2szt, rozbudowę oświetlenia. - rozbudowę ul. Białe Zagłębie do parametrów drogi klasy Z, położenie nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika, budowę zatok autobusowych i peronów - 2szt, budowę kanalizacji deszczowej.	TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski R. Majchrzyk Sp.j. ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	19.12.2019r. - 31.07.2022r.	6 495 839,52 zł	6 495 839,52 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 289 492,00 zł dotacja Gmina i Miasto Chęciny 2 040 674,00 zł środki Powiatu 2 165 673,52 zł

		na odcinkach o łącznej długości 1,200 km					
56	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki- Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie	W ramach zadania w trybie "zaprojektuj-zbuduj" zaplanowano: dostosowanie drogi powiatowej do parametrów klasy Z, poszerzenie jezdni do 5,5 m, (zastosowano uspokojenie ruchu w terenie zabudowy) wraz z korektą łuków poziomych, położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m, odwodnienie drogi wpustami deszczowymi z przykanalikami do rowu otwartego, przebudowa odwodnienia z umocnieniem rowów otwartych, uzupełnienie poboczy, budowę zatok autobusowych - 2szt, przebudowę skrzyżowania - 1 szt. na odcinku o długości 2,150 km.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF-BUD S.C.	19.12.2019r. - 31.05.2023r.	6 937 446,00 zł	6 028 349,91 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 730 000,00 zł dotacja Gmina i Miasto Chęciny 2 013 723,00 zł środki Powiatu 1 284 626,91 zł
57	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330-km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie	W ramach zadania w trybie "zaprojektuj-zbuduj" zaplanowano dostosowanie drogi powiatowej do parametrów klasy Z o przekroju półulicznym, poszerzenie jezdni do 5,5 m (zastosowano uspokojenie ruchu w terenie zabudowy), położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów	19.12.2019r. - 31.05.2023r.	7 481 655,32 zł	1 949 978,22 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 949 978,22 zł

		<p>jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m, odwodnienie drogi wpustami deszczowymi z przykanalikami do rowu otwartego, uzupełnienie pobocza,</p> <p>- budowę zatok autobusowych-4szt, budowę parkingu na wysokości cmentarza, przebudowę skrzyżowań - 2 szt.</p> <p>na odcinku o długości 2,570 km.</p>					
58	<p>Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie</p>	<p>W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenie jezdni do 5,5 m (zastosowano uspokojenie ruchu w terenie zabudowy), położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę jednostronnego, lokalnie obustronnego, chodnika szerokości 2,00 m, przebudowę skrzyżowań - 4 szt., budowę zatok autobusowych - 6 szt., wykonanie przejść dla pieszych z ich oświetleniem – 6 szt., uzupełnienie oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, uzupełnienie poboczy szerokości 1 m, uporządkowane odwodnienie korpusu drogowego na odcinku o długości 1,300 km</p>	<p>Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa</p>	<p>19.12.2019r. - 31.10.2022r.</p>	<p>4 003 701,54 zł</p>	<p>4 003 701,54 zł</p>	<p>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 589 192,00 zł</p> <p>dotacja Gminy Piekoszów 1 034 596,00 zł</p> <p>środki Powiatu 1 379 913,54</p>

59	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenie jezdni do 5,5 m (zastosowano uspokojenie ruchu w terenie zabudowy), położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę jednostronnego, lokalnie obustronnego, chodnika szerokości 2,00 m, przebudowę skrzyżowań - 7 szt., przebudowa wjazdów na drogi wewnętrzne 2 szt., wykonanie przejść dla pieszych z ich oświetleniem – 11 szt., uzupełnienie oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, uzupełnienie poboczy szerokości 1 m, uporządkowane odwodnienie korpusu drogowego na odcinku o długości 2,640 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	19.12.2019r. - 30.11.2022r.	8 572 000,00 zł	8 572 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 883 304,00 zł dotacja Gminy Piekoszów 2 749 151,99 zł środki Powiatu 2 939 544,01 zł
60	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko – Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenie jezdni do 5,5 m (zastosowano uspokojenie ruchu w terenie zabudowy), położenie nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m, uporządkowanie odwodnienia korpusu drogowego, uzupełnienie poboczy szerokości 1 m, uzupełnienie	DROGMAR S.C. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	23.12.2019r. - 30.06.2022r.	1 236 173,70 zł	1 236 173,70 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 464 850,00 zł dotacja Gminy Raków 385 661,00 zł środki Powiatu 385 662,70 zł

		oznakowania pionowego znakami B-33 ograniczenie prędkości do 40 km/h na odcinku o długości 0,430 km					
61	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenia jezdni, wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi, wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniach jezdni, położenie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, przebudowa skrzyżowań, karczowanie pni drzew, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej), przeniesienie wiat przystankowych, oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego na odcinkach o łącznej długości 6,848 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	19.12.2019r. - 30.06.2022r.	11 389 199,11 zł	11 389 199,11 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 489 945,00 zł dotacja Gminy Strawczyn 2 949 627,00 zł środki Powiatu 2 949 627,11 zł
62	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenie jezdni do 5,5 m i 6 m, wykonanie podbudowy z MCE,	„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.,	07.07.2020r. - 31.05.2023r.	6 919 007,81 zł	4 439 963,13 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3 459 503,00 zł

	Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - Etap I	warstwa wiążąca 8 cm i warstwa ściernalna 4 cm na całej szerokości jezdni wraz z poszerzeniem, budowa obustronnego i jednostronnego chodnika szerokości 2 m, remont przepustów pod koroną drogi, lokalnie oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem i znakiem aktywnym D-6, przebudowa mostu - 3 szt., wykonanie poboczy z kruszywa szerokości 1 m, przebudowa skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 752 i drogami gminnymi na odcinku o długości 3,080 km	ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,				dotacja Gminy Bieliny 490 230,13 zł środki Powiatu 490 230,13 zł
63	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW786 w msc. Łopuszno	W ramach zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano: w km ok. 0+000 do km ok. 4+420 oraz od około 8+180,00 do ok. km 11+000 – zaprojektowanie i wykonanie drogi klasy Z o przekroju półulicznym z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym otwartym rowem odwadniającym, w km 1+927 rozbiórka istniejącego mostu i budowę w jego miejscu innego obiektu mostowego, w km ok. 4+420 do ok. km 8+180 – zaprojektowanie i wykonanie drogi klasy Z o przekroju drogowym	Konsorcjum Firm: LIDER: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn, PARTNER: F. H. U. „KOWEX”, Łomno 1G, 27-225 Pawłów	23.09.2020r. - 31.05.2023r.	15 398 323,38 zł	4 619 497,04 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4 241 737,04 zł dotacja Gminy Łopuszno 184 500,00 zł środki Powiatu 193 260,00 zł

		z obustronnymi rowami otwartymi, w km ok. 11+000 do km ok. 11+408 – zaprojektowanie i wykonanie drogi klasy Z o przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikami, miejscami postojowymi przy budynkach użyteczności publicznej m. in. Zespole Szkół, Gminnym Ośrodku Zdrowia, Straży Pożarnej, przy budynku Straży Pożarnej przewidziano remont parkingu, w km ok. 11+408 - przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 786. na odcinku o długości 11 408 mb					
64	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna	W ramach zadania zaplanowano: od km 2+177 do km 5+793: budowa odcinka ścieżki rowerowej z masy bitumicznej szerokości 2,0m wraz z 1,0m poboczem bitumicznym, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m, wykonanie rowów odwadniających umocnionych płytami ażurowymi, przebudowa zjazdów, budowa kładki pieszo-rowerowej, wykonanie elementów BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, od 5+793 do km 9+715: frezowanie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej na całej szerokości nawierzchni, poszerzenie nawierzchni	Konsorcjum firm: Usługi Transportowo-Sprzętowo-Handlowe Edmund Krupa, ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45, 25-435 Kielce, Kubacki Grzegorz USŁUGI BUDOWLANE Korytnica 46 28-225 Szydłów BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z	30.11.2020r. - 31.10.2022r.	16 139 280,59 zł	16 139 280,59 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 10 399 585,00 zł dotacja Gminy Mastów/ Bodzentyn 3 182 470,17 zł środki Powiatu 2 557 225,42 zł

		drogi, ułożenie nowych warstw bitumicznych (warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 po stronie prawej, wykonanie opaski z kostki betonowej szerokości 0,7 m, wykonanie chodnika o szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki betonowej, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, wydłużenie przepustów, wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów typu „L” oraz krawężnika betonowego, budowę odwodnienia w postaci rowów krytych oraz wpustów ulicznych, wykonanie elementów BRD w postaci wysepek spowalniających ruch oraz wyniesionych przejść dla pieszych na odcinku o długości 7,538 km	o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock				
65	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc.	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: poszerzenie jezdni do 5,5m i położenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni na całym odcinku, budowa jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, korekta geometrii	BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock	10.11.2020r. - 30.09.2023r.	10 720 000,00 zł	742 500,61 zł	Fundusz Dróg Samorządowych 527 500,01 zł środki Powiatu 215 000,60 zł

	Huta Podłysica - Huta Szklana	skrzyżowań, budowa zatok autobusowych w rejonie przystanków, wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem, odtworzenie odwodnienia rowami otwartymi, przebudowa przepustów pod drogą i pod zjazdami, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinkach o łącznej długości 5,855 km					
66	Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318Tw miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków - w formule zaprojektuj i wybuduj	W ramach zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano: droga powiatowa nr 0316T w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku o długości 581 mb zaplanowano: budowa chodnika o szerokości 2 m. droga powiatowa nr 0318T w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku o długości 1540 mb zaplanowano: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, położenie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowa chodnika szer. 2,0 m, uzupełnienie pobocza, oczyszczenie istniejącego rowu wraz z lokalnym umocnieniem prefabrykowanymi elementami betonowymi. na odcinku o długości 2,121 km	Zielony Punkt Paweł Machulski Brzeziny ul. Chęcińska 144 26-026 Morawica	16.12.2020r. - 31.08.2022r.	2 184 495,20 zł	2 184 495,20 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 529 146,00 zł dotacja Gminy Górnio 327 674,60 zł środki Powiatu 327 674,60 zł
67	Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T	W ramach zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych	15.12.2020r. - 31.08.2022r.	987 659,99 zł	987 659,99 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

	w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika - w formule zaprojektuj i wybuduj	na odcinku o długości 875 mb: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 mb, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 mb na odcinku o długości 875 mb, wykonanie pobocza, przebudowa przepustów, wykonanie rowów. na odcinku o długości 0,875 km	„FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce				653 940,00 zł dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 19 000,00 zł środki Powiatu 314 719,99 zł
68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami - w formule zaprojektuj i wybuduj	W ramach zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano: budowa nowego mostu o nośności na poziomie obciążenia pojazdem specjalnym typu STANAG, przebudowa dojazdu do mostu wraz z korektą przebiegu drogi powiatowej, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0396T, wykonanie oznakowania aktywnego na dojeździe do przejazdu kolejowego na odcinku o długości 0,200 km	BUDREM-1 Firma Budowlano- Remontowa Wiesław Zdziśław Kosonóg ul. Źródłowa 24 26-600 Radom	30.11.2020r. - 30.09.2023r.	3 474 750,00 zł	1 037 074,50	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 037 074,50 zł
69	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową	W ramach zadania wykonano: ronda o średnicy zewnętrznej 22 m z pierścieniem o średnicy 2 m z obustronnym krawężnikiem, wyspy o średnicy 9 m wzniesionej nad powierzchnie ronda, jezdni ronda	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek	20.07.2021r. - 19.05.2022r.	382 623,62 zł	382 623,62 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 215 792,00 zł

	skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T- etap II przebudowa skrzyżowania	o szerokości 4,5 m, ograniczonej z obu stron krawężnikiem, pełnej konstrukcji jezdni o zmiennej szerokości od 5,5 m do 7,3 m na poszerzeniach wlotów ronda, chodników o szerokości 2 m., przebudowę odwodnienia drogi poprzez ścieki podchodnikowe, przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami na odcinku o dł. 0,277 km	ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn				dotacja Gminy Strawczyn 83 416,00 zł środki Powiatu 83 415,62 zł
70	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty	W ramach zadania wykonano: budowę jednostronnego chodnika, położenie nowej nawierzchni, budowę zatoki autobusowej, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym przebudowę odwodnienia poprzez wykonanie lokalnie kanalizacji deszczowej, rowów otwartych oraz krytych, remont i przebudowa istniejących przepustów, przebudowę kolidujących urządzeń tj.: sieci wodociągowej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej na odcinku o długości 1,238km	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn	17.08.2021r. - 16.07.2022r.	4 303 594,68 zł	4 303 594,68 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 385 171,00 zł dotacja Gminy Zagnańsk 959 135,00 zł środki Powiatu 959 288,68 zł
71	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na	W ramach zadania zaplanowano: poszerzenie jezdni drogi, położenie nawierzchni na całej szerokości drogi, budowa chodnika, budowę zatok	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk,	26.11.2021r. - 31.05.2023r.	4 834 657,48 zł	4 302 364,68 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 383 941,00 zł

	odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra	autobusowych, przebudowa dwóch skrzyżowań z gminnymi drogami wewnętrznymi, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, przebudowa przepustów pod koroną drogi i przepustów zjazdowych, odmulenie rowów wraz z lokalnym umocnieniem prefabrykowanymi elementami, montaż barier ochronnych typu "olsztyńskiego", barier ochronnych stalowych typ SP-05, wykonanie oznakowania na odcinku o długości 2,640 km	Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn				dotacja Gminy Miedziana Góra 959 135,00 zł środki Powiatu 959 288,68 zł
72	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w m. Brudzów odc. od km: 3+048 do km. 3+102	W ramach zadania wykonano: budowę jednostronnego chodnika, kanału deszczowego, na odcinku o długości 0,072 km	Usługi Transportowe Sprzętowo-Handl. Edmund Krupa	lipiec - listopad 2022r.	102 602,30 zł	102 602,30 zł	dotacja Miasto i Gmina Morawica 34 919,09 zł środki Powiatu 67 683,21 zł
73	Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w m. Nida od km: 4+054 do km: 5+000	W ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowano: wykonanie poszerzenia jezdni, nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m, wykonanie zjazdów na posesje,	"Zielony Punkt" Paweł Machulski	30.11.2021r. - 31.05.2023r.	1 097 000 zł	263 279,66 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 263 279,66 zł

		oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym D6, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,75 m. na odcinku o długości 0,946 km					
74	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odc. Lubania-Życiny	W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni drogi do 5,5 – 6,0 m, położenie nawierzchni na całej szerokości drogi na odcinkach o łącznej długości 10168,1 mb, remont obiektu mostowego o konstrukcji monolitycznej żelbetowej, budowa chodnika o łącznej długości 3958 mb, budowę peronów przystankowych i przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę skrzyżowań drogami publicznymi wewnętrznymi, przebudowę odwodnienia drogi, uzupełnienie poboczy kruszywem, budowę kanału technologicznego, uzupełnienie oznakowania na odcinku o długości 10,168 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.	28.05.2022r. - 30.11.2023r.	15 782 414,74 zł	7 891 207,37 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7 102 086,63 zł środki Powiatu 789 120,74 zł
75	Budowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Pierzchnicy	W ramach zadania wykonano: budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie powierzchniowe korytkami betonowymi	Firma Remontowo Budowlana GRANIT	29.09.2022r. - 15.12.2022r.	43 609,44 zł	43 609,44 zł	dotacja Miasto i Gmina Pierzchnica 43 609,44 zł

76	Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w m. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego odc. od km: 2+659 do km: 3+709	W ramach zadania wykonano: budowę jednostronnego chodnika, położenie nowej nawierzchni jezdni, uzupełnienie poboczy, wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z oświetleniem skrzyżowania z DW 764 na odcinku o długości 1,050 km	BUDYNK Sp. z o.o.	16.11.2021r. - 14.10.2022r.	2 243 106,51 zł	2 243 106,51 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 345 683,00 zł dotacja Gminy Daleszyce 448 621,00 zł środki Powiatu 448 622,51 zł
77	Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w m. Zachełmie	W ramach zadania wykonano: podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubości 15cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm, budowa chodnika szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm długości 2527 mb, remont przepustów pod drogą 2x ø150 cm i ø 80 cm, przebudowa odwodnienia drogi wraz z budową lokalnie kanalizacji deszczowej, pobocze umocnione kruszywem łamanym, przebudowa kolizji z siecią wodociągową i gazową, oznakowanie aktywne i oświetlenie na przejściu dla pieszych, oznakowanie aktywne na przejeździe kolejowym, lokalnie montaż barier ochronnych na odcinku o długości 2,527 km	Firma Usługowo-Budowlana KDBUD Krzysztof Dychała	28.12.2021r. - 09.12.2022r.	9 165 517,17 zł	9 165 517,17 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 494 808,00 zł dotacja Gminy Zagnańsk 1 831 603,00 zł środki Powiatu 1 839 106,17 zł

78	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w m. Mniów ul. Gajowa na odc. od km: 15+204 do km: 16+034	Przebudowa drogi od km 15+204 do km 16+034o długości 830 mb, w tym wykonanie: budowa chodnika, odtworzenie nawierzchni po zamontowaniu studzienek ściekowych i remoncie przepustu Ø 100cm, remont odcinków przepustu pod koroną drogi, montaż studzienek ściekowych, wykonanie przykanalików z rur PCV, wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie dna rowu i skarp betonowymi płytami ażurowymi, regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 0,830 km	Firma Remontowo Budowlana GRANIT	26.07.2021r. - 26.05.2023r.	830 097,73 zł	331 321,66 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 331 321,66 zł
79	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w m. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna	W ramach zadania wykonano: budowę jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem ściekami podchodnikowymi ustawienie balustrady U 11 na przepuście na odcinku o długości 0,500 km	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	marzec - czerwiec 2022r.	291 412,40 zł	291 412,40 zł	dotacja Gminy Strawczyn 141 412,40 zł środki Powiatu 150 000,00 zł
80	Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w m. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik	W ramach zadania zaplanowano: poszerzenie jezdni, położenie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę chodnika, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie oznakowania w raz z ustawieniem	"Zielony Punkt" Paweł Machulski	24.11.2021r. - 31.05.2023r.	1 796 529,39 zł	431 166,22 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 431 166,22 zł

		aktywnego znaku D6 na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0487T, odmulenie rowów wraz z przebudową przepustów, ustawienie barier ochronnych, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 0487T na odcinku o długości 1,273 km					
81	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0382T w m. Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola od km: 11+416 do km: 14+261	Remont drogi w tym wykonanie: rozebranie i ponowne ułożenie cieków przy krawędzi jezdni z nowych elementów betonowych, czyszczenie rowów z namułu wraz wyprofilowaniem skarp i dna na odcinku 2845 mb, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej 4 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 2845 mb, obustronna ścinka i utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 2,845 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	26.07.2022r. - 23.09.2022r.	1 140 633,71 zł	1 140 633,71 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 655 500,00 zł dotacja Miasto i Gmina Morawica 225 470,00 zł środki Powiatu 259 663,71 zł

82	Remont drogi powiatowej nr 0004T (1260T) Wesoła-Ługi-Maleszowa na odc. od km: 4+200 do km: 6+153	Remont drogi w tym wykonanie: mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, położenie nawierzchni, uzupełnienie obustronnie poboczy, wymiana rur pod zjazdami wraz z wykonaniem ścianek czołowych na odcinku o długości 1,953 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	25.07.2022r. - 23.09.2022r.	762 575,61 zł	762 575,61 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 457 545,00 zł dotacja Miasto i Gmina Pierzchnica 120 515,00 zł środki Powiatu 184 515,61 zł
83	Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy	W ramach zadania wykonano: remont jednostronnego chodnika na odcinku o długości 0,511 km	Firma Remontowo Budowlana GRANIT	29.09.2022r. - 15.12.2022r.	278 022,26 zł	278 022,26 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 222 417,80 zł środki Powiatu 55 604,46 zł
84	Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna - na odc. Łągów-Sędek od km: 0+600 do km: 3+400	W ramach zadania wykonano: położenie nowej nawierzchni, umocnienie poboczy materiałem kamiennym, ułożenie korytek betonowych, montaż barier drogowych stalowych Sp 05, regulacja studni kanalizacji sanitarnej i wpustów kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 2,800km	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	02.08.2021r. - 18.06.2022r.	811 417,47 zł	811 417,47 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 486 850,00 zł środki Powiatu 324 567,47 zł

85	Remont drogi powiatowej nr 1372T (dotychczasowy nr 0402T) w m. Lasocin na odc. od km: 3+360 do km: 4+000	W ramach zadania wykonano: położenie nowej nawierzchni, umocnienie poboczy materiałem kamiennym na odcinku o długości 0,640 km	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	01.07.2022r. - 21.12.2022r.	247 180,80 zł	247 180,80 zł	dotacja Gminy Łopuszno 123 590,00 zł środki Powiatu 123 590,80 zł
86	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w m. Polichno	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski R. Majchrzyk Sp.j. ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	08.08.2022r. - 09.11.2022r.	227 550,00 zł	227 550,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 120 000,00 zł dotacja Miasto i Gmina Chęciny 53 775,00 zł środki Powiatu 53 775,00 zł
87	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w m. Gościnię przy Pomniku Lotników	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 04.11.2022r.	146 640,60 zł	146 640,60 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 117 312,00 zł dotacja Miasto i Gmina Chęciny 15 000,00 zł środki Powiatu 14 328,60 zł

88	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym, wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, przebudowa chodnika, budowa kanału technologicznego	STAR BUDOWA Inwestycje Sp. z o.o.	14.02.2022r. - 22.07.2022r.	248 463,85 zł	248 463,85 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 160 000,00 zł dotacja Gmina Nowiny 44 231,00 zł środki Powiatu 44 232,85 zł
89	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w m. Brzeziny	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	01.06.2022r. - 15.11.2022r.	198 000,00 zł	198 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 158 400,00 zł dotacja Gmina i Miasto Morawica 20 000,00 zł środki Powiatu 19 600,00 zł
90	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w m. Suchowola	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 04.11.2022r.	145 453,65 zł	145 453,65 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 116 362,00 zł dotacja Miasto i Gmina Chmielnik 15 000,00 zł środki Powiatu 14 091,65 zł

91	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w m. Piotrkowice	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	31.08.2022r. - 15.11.2022r.	240 000,00 zł	240 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 160 000,00 zł dotacja Miasto i Gmina Chmielnik 40 000,00 zł środki Powiatu 40 000,00 zł
92	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w m. Suków	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	22.08.2022r. - 15.11.2022r.	248 000,00 zł	248 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 120 000,00 zł dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 15 000,00 zł środki Powiatu 113 000,00 zł
93	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w m. Daleszyce I	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, nawierzchni jezdni, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	15.09.2022r. - 15.11.2022r.	340 000,00 zł	340 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 200 000,00 zł dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 25 000,00 zł

							środki Powiatu 115 000,00 zł
94	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w m. Daleszyce II	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, nawierzchni jezdni, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	15.09.2022r. - 15.11.2022r.	340 000,00 zł	340 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 200 000,00 zł dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 25 000,00 zł 115 000,00 zł
95	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w m. Borków	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowa chodnika, oznakowania poziomego i pionowego	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	22.08.2022r. - 15.11.2022r.	159 900,00 zł	159 900,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 127 920,00 zł dotacja dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 20 000,00 zł środki Powiatu 11 980,00 zł
96	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w m. Mójcza	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	22.08.2022r. - 15.11.2022r.	159 900,01 zł	159 900,01 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 127 920,00 zł

							dotacja Miasto i Gmina Daleszyce 20 000,00 zł środki Powiatu 11 980,01 zł
97	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w m. Zbelutka	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	08.09.2022r. - 04.11.2022r.	225 600,02 zł	225 600,02 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 120 000,00 zł środki Powiatu 105 600,02 zł
98	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	08.09.2022r. - 04.11.2022r.	247 291,50 zł	247 291,50 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 197 833,00 zł dotacja Gminy Bieliny 25 000,00 zł środki Powiatu 24 458,50 zł
99	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w m. Górnó	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górnó-Parcele 15, 26-008 Górnó	07.10.2022r. - 10.12.2022r.	490 000,00 zł	490 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 320 000,00 zł

							dotacja Gminy Górnó 85 000,00 zł 85 000,00 zł
100	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w m. Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górnó-Parcele 15, 26-008 Górnó	01.09.2022r. - 15.11.2022r.	248 500,00 zł	248 500,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 198 800,00 zł dotacja Gminy Masłów 24 850,00 zł środki Powiatu 24 850,00 zł
101	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w m. Zagnańsk (ul. Spacerowa)	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 14.11.2022r.	141 228,60 zł	141 228,60 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 112 982,00 zł dotacja Gminy Zagnańsk 15 000,00 zł środki Powiatu 13 246,60 zł

102	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w m. Tumlin	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 14.11.2022r.	246 615,00 zł	246 615,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 160 000,00 zł dotacja Gminy Miedziana Góra 43 307,00 zł środki Powiatu 43 307,00 zł
103	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w m. Tumlin Wykień	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	03.10.2022r. - 15.11.2022r.	295 000,00 zł	295 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 200 000,00 zł dotacja Gminy Miedziana Góra 47 500,00 zł środki Powiatu 47 500,00 zł
104	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w m. Porzecze	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowa chodnika	FUH „LECH” Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-008 Górno	01.09.2022r. - 15.11.2022r.	195 000,00 zł	195 000,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 156 000,00 zł dotacja Gminy Miedziana Góra 20 000,00 zł

							środki Powiatu 19 000,00 zł
105	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ul. Kolonia w m. Mniów	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski R. Majchrzyk Sp.j. ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	30.09.2022r. - 09.11.2022r.	227 550,00 zł	227 550,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 120 000,00 zł dotacja Gminy Mniów 53 775,00 zł środki Powiatu 53 775,00 zł
106	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w m. Grzymałków	Budowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 04.11.2022r.	148 830,00 zł	148 830,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 119 064,00 zł dotacja Gminy Mniów 15 000,00 zł środki Powiatu 14 766,00 zł
107	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w m. Kuźniaki	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, nawierzchni jezdni, budowa chodnika,	TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski R. Majchrzyk Sp.j. ul. Żeromskiego 84,	21.10.2022r. - 02.12.2022r.	891 750,00 zł	891 750,00 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 600 000,00 zł

		oznakowania poziomego i pionowego, budowa chodnika	26-067 Strawczyn				dotacja Gminy Strawczyn 145 000,00 zł środki Powiatu 146 750,00 zł
108	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w m. Rykoszyn	Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym: dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego	CONTEK PROJEKT	07.09.2022r. - 27.10.2022r.	147 747,60 zł	147 747,60 zł	Fundusz Dróg Samorządowych 118 198,00 zł dotacja Gminy Piekoszów 15 000,00 zł środki Powiatu 14 549,60 zł
SUMA					152 011 548,30	108 776 369,45	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych) 65 051 779,74 zł Dotacje gmin 21 131 171,69 zł środki Powiatu 22 593 418,02 zł

Starostwo Powiatowe w Kielcach

109	Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)	<p>Zakres zadania obejmował: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Aktualizację Kosztorysu Inwestorskiego Wykonanie robót budowlanych w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z naświetlami. 2) Dostawa i montaż nowych elementów ślusarki drzwiowej i automatyki oraz wykonanie niezbędnych instalacji, wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego 3) Wykonanie projektu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej. 	LUXDOOR Marcin Kobryn z siedzibą w Kielcach, ul. Mielczarskiego 55	Umowa została zawarta 27.09.2022r. Czas realizacji - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do 27.12.2022r.	222 261,00 zł	216 972,00 zł	<p>dotacje UE 127 511,03 zł</p> <p>Budżet Państwa 23 783,50 zł</p> <p>środki Powiatu 65 677,47 zł</p>
-----	--	--	---	---	---------------	---------------	--

		4) Zapewnienie nieodpłatnej usługi serwisowej na zamontowane drzwi przesuwne wraz z automatyką w okresie objętym gwarancją.					
SUMA					222 261,00 zł	216 972,00 zł	dotacje UE 127 511,03 zł Budżet Państwa 23 783,50 zł środki Powiatu 65 677,47 zł
110	Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupi - poprzez modernizację infrastruktury”	W ramach realizacji zadania w 2022 r. wykonano dokumentację projektową	Pracownia Architektury „AMAX” Przemysław Dziewierz Domaszowice 92A 25 350 Kielce	2021r. - 2023r.	215 519,00 zł	20 295,00 zł	Środki Powiatu 20 295,00 zł

Suma				215 519,00 zł	20 295,00 zł	środki Powiatu 20 295,00 zł	
111	Awaryjna wymiana skorodowanych poziomów instalacji wodociągowej (z.w., c.w.u. i cyrkulacji) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku pawilonu nr 2 w Podzamczu stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego	Demontaż zabudowy gips kartonowej w korytarzu, pom. nr 6 oraz holu przy wejściu głównym (w której znajduje się instalacja wodociągowa ulegająca korozji) w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania demontażu skorodowanych rur i montażu nowych; demontaż otuliny rur, demontaż samego orurowania - poziomy ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych wraz z demontażem zaworów na odejściach. Łącznie ok. 220 mb rur ocynkowanych o średnicach dn 50mm, dn 32 mm i dn 20mm; zweryfikowanie wszystkich obejść na trasie wymienianej instalacji w zakresie konieczności wymiany zaworów i pozostałej armatury. W przypadku konieczności ich wymian, prace w tym zakresie będą wykonane po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiającego; wykonanie nowych rurociągów (rury PP + ocynkowanie do z. w.) wraz z wymianą zaworów na odejściach	KONKRET Mariusz Działak, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 16/51, 25-431 Kielce	16.05.2022r. - 20.06.2022r.	66 967,29 zł	66 967,29 zł	środki Powiatu 66 967,29 zł

		<p>i założenie otuliny jednowarstwowej thermaflex; montaż 3 wodomierzy prze zaworach głównych; próba szczelności instalacji; wykonanie (uzupełnienie) obudowy płytami gipsowo-kartonowymi wymienionej instalacji wraz z pomalowaniem; utylizacja materiałów z prac demontażowych i wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.</p>					
112	<p>Awaryjne usunięcie nieszczelności na połączeniach gwintowych wykazanych w Protokole z przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan-butan na 08/2022 z dnia 06-05-2022r. w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego pod adresem Rembów 52, 26-035 Raków</p>	<p>Zakres prac obejmuje naprawę nieszczelności połączeń gwintowych i kurków w n/w punktach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szafka przed kotłownią: nieszczelność na redukcji przed śrubunkiem kołnierзовym, na redukcji za śrubunkiem kołnierзовym; – szafka przed kuchnią: nieszczelność na śrubunku za zaworem odcinającym przed reduktorem; – instalacja przy zbiorniku gazowym: nieszczelność na redukcji oraz na śrubunku za reduktorem; 	<p>Sylwester Wójcik F.H.U. SYLWIUSZ ul. Świętokrzyska 56 26-021 Daleszyce</p>	13.05.2022r.	492,00 zł	492,00 zł	<p>środki Powiatu 492,00 zł</p>

113	Awaryjna naprawa pieca instalacji gazowej wraz z wymianą czujnika ciśnienia w piecu w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego w Rembowie	wymiana czujnika ciśnienia w piecu	Sylwester Wójcik F.H.U. SYLWIUSZ ul. Świętokrzyska 56 26-021 Daleszyce	16.12.2022r. 14 dni od daty udzielenia zamówienia	1 205,40 zł	1 205,40 zł	środki Powiatu 1 205,40 zł
Suma					68 664,69 zł	68 664,69 zł	środki Powiatu 68 664,69 zł

środki Powiatu	25 642 017,69 zł
środki własne jednostek	728 076,58 zł
dotacje gmin	21 131 171,69 zł
dotacje UE	4 256 498,69 zł
Budżet Państwa	23 783,50 zł
Dotacja NFZ	366 392,40
środki PEFRON	178 000,00 zł
Darowizna Szpital Kościuszki	40 499,19 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Do 2021 roku Fundusz Dróg Samorządowych)	65 051 779,74 zł
Wydatki ogółem	117 418 219,48 zł

