

SR-II.272.1.20.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przetargu na roboty budowlane pn. "Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie", jednym z przedmiotów zamówienia jest boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.

W dokumentacji projektowej zamieściliście Państwo parametry dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy i wymagacie Państwo sztucznej trawy o gęstości minimum 140.000 włókien/m². Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i wymaganie sztucznych traw o gęstości minimum 130.000 włókien/m², przy zachowaniu pozostałych parametrów. Gęstość trawy nie ma wpływu na jej pozostałe parametry. Nasza prośba o zmianę jest kosmetyczna, a pozwoli na zaoferowanie produktu renomowanego, polskiego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie ilości pęczków minimum 11 000/m².

Pytanie 2:

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania traw z ilością pęczków na poziomie min. 9900/m², z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje bez zmian. Nadmieniamy, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która jest bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy. Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków na poziomie min. 9900/m² z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje na poziomie min. 140.000/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie sztucznej trawy na boisko należy rozumieć jako system danego producenta wraz ze stosowanymi przez niego warstwami. Zamawiający wymaga uzyskania odpowiednich parametrów, w tym amortyzacji dla boiska piłkarskiego bez wskazania, co będzie warstwą amortyzującą i jaką będzie miała ona grubość.

Pytanie 3:

Pod trawy o wysokości włókna min.40mm stosuje się podkład amortyzujący . Nadmieniamy, że dla traw o wysokości min.40mm , w które wchodzi mniej granulatu stosuje się maty amortyzujące, aby zapewnić odpowiednie właściwości gry i bezpieczeństwa dla stawów. Większość producentów stosuje pod trawy podkład prefabrykowany o grubości min.10mm. Mając powyższe na uwadze prosimy o potwierdzenie, że pod trawę syntetyczną należy zainstalować podkład amortyzujący prefabrykowany o grubości min. 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie gęstości trawy minimum 140 000 włókien/m².

WICESTAROSTA
Tomáš Páček